



Zagreb, Savska cesta 88a
OIB:69401829750
Služba nabave

U Zagrebu, 30.11.2017.

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16), Naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od 17.11.2017.-24.11.2017.godine (7 dana).

1. Predmet nabave: **IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJE MJERNO-REDUKCIJSKE STANICE SLAVONSKI BROD, UKLJUČUJUĆI NABAVU OPREME I MATERIJALA po sistemu „ključ u ruke“**
2. Evidencijski broj nabave: **PN-I-628/17-MB**
3. Procijenjena vrijednost nabave: **9.500.000,00 kn**
4. Odabrani postupak nabave: **OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE**
5. Datum objave dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja: **17.11.2017.god.**

IZVJEŠĆE
o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima

6. Primjedba / prijedlog gospodarskog subjekta:

PREDMET: Prijedlog – prethodno savjetovanje za predmet PN-I-628/17-MB

Postupak javne nabave: Izvođenje radova izgradnje mjerno-redukcijske stanice SlavonSKI Brod, uključujući nabavu opreme i materijala, po sistemu „ključ u ruke“

Evidencijski broj nabave: PN-I-628/17-MB

Poštovani!

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi, a vezano uz objavu Prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu

postupka javne nabave za gore navedeni predmet, obraćamo Vam se s komentarom i prijedlogom na objavljeni nacrt Dokumentacije o nabavi i pripadajuću Tehničku specifikaciju.

Predmetnim troškovnikom predviđeno je preseljenje opreme: kotao BUDERUS, plamenik WEISHAUPT, osnovna radna i blokadna regulacija kotla BUDERUS, ostala regulacijska i spojna oprema te montaža u novu mjerno-redukcijsku stanicu u Slavonskom Brodu, međutim, troškovnikom NIJE PREDVIDENO preseljenje i ugradnja postojeće regulacijske, upravljačke i opreme za nadgledanje i nadzor rada kotlovnice u cjelini, kao i regulacije temperature izlaznih linija.

Obzirom da gore navedena regulacijsko-upravljačka oprema nije predviđena predmetnim troškovnikom, nije jasno kako će se nadgledati rad kotlovnice te vršiti upravljanje regulacijskim ventilima, sa svrhom održavanja zadane temperature na izlaznim linijama.

Napominjemo da kotao BUDERUS SB 615 ne smije raditi bez upravljanja na način da se održava broj paljenja ispod 6 u tijeku radnog sata. To je zahtjev proizvođača kotla BOSCH, a temeljen je na dosadašnjim iskustvima u radu na 42 druga Plinacro objekta - ovu regulaciju i praćenje događaja na MRS-u mora obavljati regulacijsko-upravljačka oprema, koja nije sastavni dio predmetnog nadmetanja.

Predlažemo da se Tehnička specifikacija izmijeni na način da se u troškovnike uvrsti preseljenje, montaža i puštanje u rad kompletne nadzorno-upravljačke opreme (ormari s PLC-om, energetske ormari, besprekidno napajanje), kako bi mjerno-redukcijska stanica mogla funkcionirati sukladno zakonskoj i strukovnoj regulativi.

Također predlažemo da u postupku javne nabave Naručitelj predvidi i specificira dodatne radove vezano uz nadzorno-upravljačku opremu te potrebna financijska sredstva i rokove za izvođenje navedenih radova.

Napominjemo da je za izvođenje ove vrste radova potrebno od potencijalnih ponuditelja tražiti dokaze o stručnoj sposobnosti i iskustvu.

U nadi da ćete prihvatiti gore iznesene prijedloge, srdačno Vas pozdravljam!

S poštovanjem!

Odgovor Naručitelja:

Vežano na dostavljenu primjedbu u sklopu prethodnog savjetovanja, primjedba gospodarskog subjekta je korektna, jer se u troškovniku izričito ne navodi „preseljenje i ugradnja postojeće regulacije, upravljačke i opreme za nadgledanje i nadzor rada kotlovnice u cjelini s novim mjerenjima temperature“. Navedeno je opisano u projektu.

Točno je da se nije predvidjela nova oprema jer se koristi postojeća NiU uz nabavku nove regulacije. Nova mjerno regulacijska oprema je specificirana.

U dijelu tehničkih specifikacija br. 6 – Elektrotehnički projekt – nadzor i upravljanje procesom dodana je stavka:

- 3.21 DEMONTAŽA I UTOVAR postojeće kompletne nadzorno-upravljačke opreme (ormari s PLC-om, energetska ormar, besprekidno napajanje i dr.) MRS Slavonski Brod (u krugu tvrtke Đuro Đaković), TRANSPORT 3 km do lokacije nove MRS Slavonski Brod, ISTOVAR, MONTAŽA i PUŠTANJE U POGON do potpune pogonske sposobnosti s novom regulacijom i mjerenjima temperature plina, uključujući radove i dokaze funkcionalnosti, uključujući ispitivanja ovlaštenih pravnih osoba tehničke i tehnološke funkcionalnosti instalacija, izvedbena i atestna dokumentacija, upute za rukovanje instalacijom)

1 paušal

Naručitelj prihvaća/neprihvaća prijedlog gospodarskog subjekta uz obrazloženje (na prvi dio prijedloga):

Prihvaća se sugestija gospodarskog subjekta, te je izvršena korekcija (dopuna) tehničkih specifikacija/troškovnika.

Naručitelj prihvaća/neprihvaća prijedlog gospodarskog subjekta uz obrazloženje (na drugi dio prijedloga):

Ne prihvaća se sugestija gospodarskog subjekta iz razloga što, Naručitelj smatra kako nije potrebno specificirati dodatne radove vezano uz nadzorno-upravljačku opremu (osim onih specificiranih pod točkom 3.21. gornje tablice), s obzirom da su predviđena financijska sredstva (procijenjena vrijednost nabave), rok za izvođenje svih potrebnih radova, te traženi dokazi stručne sposobnosti i iskustva dostatni za izvođenje svih predmetnih radova sukladno pravilima struke i pozitivnim zakonskim propisima u cilju postizanja pune funkcionalnosti objekta – MRS Slavonski Brod.

Ovo Izvješće objavljuje se na internetskim stranicama Naručitelja.

Članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu:

1. Melita Balić

2. Zdravko Šimović

3. Krešimir Križanac

4. Stipe Pavković

5. Marina Mećar

Plinacro d.o.o.
Direktor Službe nabave
Matea Vidović